PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

VENCEDORES DE PREÇO POR SECRETARIA

Pregão Eletrônico Nº 000147/2024 - 19/12/2024 - Processo Nº 000342/2024

Vencedor	**WTEC CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA**
CNPJ	19.213.093/0001-60
Endereço	- CEL. IRINEU DE CASTRO, 43 - JARDIM ANALIA FRANCO - SÃO PAULO - SP - CEP:
Contato	11972915775 contato@wtec.eng.br

Secretaria	***SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO***
Local	***SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO***

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	00096118	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO - INCLUSO SUPORTE fornecimento de placas de rota, confeccionada em (acm) alumínio modulado composto, constituido por duas chapas de alumínio de 0,21 de cada lado e uma de polietileno de baixa intensidade em seu núcleo, totalizando uma espessura de 4mm. película refletiva tipo iii, prismática 7600, microprisma para proporcionar retorno da luz quando iluminada. durabilidade da película 10 anos. as placas deverão seguir as normas determinadas pelo contran - nbr (abnt)16179 de 06/2013. nas cores, dimensões layouts, legendas, símbolos, orlas e tarjas fundo, letras, símbolos e tarjas em películas refletivas grau técnico prismático (conforme nbr 14.644) nos formatos e layouts fornecidos pela contratante. conforme solicitado pela contratante. com acessórios e quadros metálicos em tubos galvanizados de 40x40x3mm conforme modelo.		m²	750,00	682,5000	511.875,00
00002	00001	00096121	FORNECIMENTO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO P - 57 P/ PLACAS ATÉ 06M² fornecimento de coluna e braço projetado em aço galvanizado a fogo p - 57 tipo ii. dimensões da coluna: 4” x 5.50m x 3,75mm - o braço projetado, de seção cilíndrica com 76 mm de diâmetro e comprimento de 4000 mm deverá ser fabricado em chapa de aço sae 1010/1020, em uma única peça curvada em gabarito, sem soldas transversais, com 2 raios de curvatura de 150 mm deverá possuir uma parte reta de 3000 mm, para fixação da placa de sinalização, devendo ser fixado à coluna por meio de encaixes e quatro parafusos.		UN	40,00	2.574,0000	102.960,00
00003	00001	00096122	FORNECIMENTO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO P - 58 P/ PLACAS ATÉ 10M² fornecimento de coluna e braço projetado em aço galvanizado a fogo p -58 tipo iii. dimensões da coluna: 6” x 8.50m x 3,75mm - o braço projetado, de seção cilíndrica com 76 mm de diâmetro e comprimento de 4000 mm deverá ser fabricado em chapa de aço sae 1010/1020, em uma única peça curvada em gabarito, sem soldas transversais, com 2 raios de curvatura de 150 mm deverá possuir uma parte reta de 3000 mm, para fixação da placa de sinalização, devendo ser fixado à coluna por meio de encaixes e quatro parafusos.		UN	60,00	3.430,0000	205.800,00
00004	00001	00096119	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE DUPLO fornecimento de suporte (postes) duplo para placas de		UN	120,00	650,0000	78.000,00

VENCEDORES DE PREÇO POR SECRETARIA

Pregão Eletrônico Nº 000147/2024 - 19/12/2024 - Processo Nº 000342/2024

Vencedor	**WTEC CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA**
CNPJ	19.213.093/0001-60
Endereço	- CEL. IRINEU DE CASTRO, 43 - JARDIM ANALIA FRANCO - SÃO PAULO - SP - CEP:
Contato	11972915775 contato@wtec.eng.br

Secretaria	***SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO***
Local	***SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO***

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
			sinalização de rotas, sendo: poste em aço galvanizado a fogo com tamanho de 4,00m, diâmetro de 2,5 polegadas, espessura 2,5mm e dispositivo anti giro na base para fixar com concreto usinado. contemplando abraçadeiras no tamanho de 48cm e espessura de 3mm, diâmetro de 2,5 polegadas, parafusos, sendo aço galvanizado a fogo. atende as especificações: nbr - 14.890:2011 - para o suporte e nbr - 14.962:2013 - para projeto e implantação.					
00005	00001	00096120	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE SIMPLES fornecimento de suporte (poste) simples para placas de sinalização de rotas, sendo: poste em aço galvanizado a fogo com tamanho de 4,00m, diâmetro de 2,5 polegadas, espessura 2,5mm e dispositivo anti giro na base para fixar com concreto usinado. contemplando abraçadeira no tamanho de 48cm e espessura de 3mm, diâmetro de 2,5 polegadas, parafusos, sendo aço galvanizado a fogo. atende as especificações: nbr - 14.890:2011 - para o suporte e nbr - 14.962:2013 - para projeto e implantação.		UN	130,00	325,0000	42.250,00
00006	00001	00096124	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE E POSTE SIMPLES instalação de placa de sinalização com suporte e poste simples, incluso transporte, perfuração, concretagem e demais materiais necessários para a execução do serviço: suporte (poste) simples para placas de sinalização de rotas, sendo: poste em aço galvanizado a fogo com tamanho de 4,00m, diâmetro de 2,5 polegadas, espessura 2,5mm e dispositivo anti giro na base para fixar com concreto usinado. contemplando abraçadeira no tamanho de 48cm e espessura de 3mm, diâmetro de 2,5 polegadas, parafusos, sendo aço galvanizado a fogo. atende as especificações: nbr - 14.890:2011 - para o suporte e nbr - 14.962:2013 - para projeto e implantação.		UN	130,00	700,0000	91.000,00
00007	00001	00096123	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE E POSTE DUPLO instalação de placa de sinalização com suporte e poste duplo, incluso transporte, perfuração, concretagem e demais materiais necessários para a execução do serviço: suporte (postes) duplo para placas de sinalização de rotas, sendo: poste em aço galvanizado a fogo com tamanho de 4,00m, diâmetro de 2,5 polegadas, espessura 2,5mm e dispositivo anti giro na base para fixar com concreto usinado. contemplando abraçadeiras no tamanho de 48cm e espessura de 3mm, diâmetro de 2,5 polegadas, parafusos, sendo aço galvanizado a		UN	120,00	900,0000	108.000,00

VENCEDORES DE PREÇO POR SECRETARIA

Pregão Eletrônico Nº 000147/2024 - 19/12/2024 - Processo Nº 000342/2024

Vencedor	**WTEC CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA**
CNPJ	19.213.093/0001-60
Endereço	- CEL. IRINEU DE CASTRO, 43 - JARDIM ANALIA FRANCO - SÃO PAULO - SP - CEP:
Contato	11972915775 contato@wtec.eng.br

Secretaria	***SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO***
Local	***SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO***

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
			fogo. atende as especificações: nbr - 14.890:2011 - para o suporte e nbr - 14.962:2013 - para projeto e implantação.					
00008	00001	00096126	INSTALAÇÃO DE PLACAS SUSPENSAS, BRAÇO PROJETADO P-58 PARA PLACAS DE ATÉ 10M² instalação de placas suspensas, braço projetado p - 58 tipo iii-para placas de até 10m² - poste cônico tipo 2, incluso transporte, perfuração, concretagem e demais materiais necessários para a execução do serviço: coluna e braço projetado em aço galvanizado a fogo p -58. dimensões da coluna: 4” x 8.50 m x 3,75mm - o braço projetado, de seção cilíndrica com 76 mm de diâmetro e comprimento de 4000 mm deverá ser fabricado em chapa de aço sae 1010/1020, em uma única peça curvada em gabarito, sem soldas transversais, com 2 raios de curvatura de 150 mm deverá possuir uma parte reta de 3000 mm, para fixação da placa de sinalização, devendo ser fixado à coluna por meio de encaixes e quatro parafusos.		UN	60,00	3.191,9500	191.517,00
00009	00001	00096125	INSTALAÇÃO DE PLACAS SUSPENSAS, BRAÇO PROJETADO P-57 PARA PLACAS ATÉ 6M² instalação de placas suspensas, braço projetado p - 57 tipo ii para placas de até 6m² - poste cônico tipo 2, incluso transporte, perfuração, concretagem e demais materiais necessários para a execução do serviço: coluna e braço projetado em aço galvanizado a fogo p -57. dimensões da coluna: 4” x 5.50 m x 3,75mm - o braço projetado, de seção cilíndrica com 76 mm de diâmetro e comprimento de 4000 mm deverá ser fabricado em chapa de aço sae 1010/1020, em uma única peça curvada em gabarito, sem soldas transversais, com 2 raios de curvatura de 150 mm deverá possuir uma parte reta de 3000 mm, para fixação da placa de sinalização, devendo ser fixado à coluna por meio de encaixes e quatro parafusos.		UN	40,00	2.839,9500	113.598,00

Total Por Secretaria / Setor: 1.445.000,00

Total Geral do Fornecedor: 1.445.000,00

Total Geral: 1.445.000,00