



Resumo Volume - Volume de Corte e Aterro							
Nome	Tipo	Fator de Corte	Fator de Aterro	Área	Corte	Aterro	Diferença
				m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
volume	full	1,00	1,20	2769,41	207,81	1774,13	1566,32 <aterro>
Totais							
		2d Area	Corte	Aterro	Diferença		
Total		2769,41	207,81	1774,13	1566,32		

ÁREA DESAPROPRIAÇÃO									
De	Para	Coord. N (Y)	Coord. E (X)	Ángulo	Distância	Fator K	Desenv.	Raio	Ang. Cent.
V-1	V-2	7473409,795	363799,633	117°22'00"	22,54 m	0,99982917			
V-2	V-3	7473403,216	363794,120	220°07'48"	8,55 m	0,99982919			
V-3	V-4	7473401,388	363792,842	215°01'01"	2,22 m	0,99982919	2,22 m	20,00 m	6°21'46"
V-4	V-5	7473341,892	363735,960	211°50'00"	70,04 m	0,99982932			
V-5	V-6	7473343,021	363733,060	272°49'48"	22,87 m	0,99982940			
V-6	V-7	7473411,933	363735,946	33°50'00"	81,11 m	0,99982925			
V-7	V-8	7473414,553	363737,216	27°35'51"	2,96 m	0,99982925	2,96 m	20,00 m	8°28'30"
V-8	V-1	7473420,118	363739,619	29°21'33"	6,06 m	0,99982924			
				Área:	1.718,15 m <sup>2</sup>				
				Perímetro:	216,35 m				

QUADRO RESUMO		
Item	Descrição	Quantidade
1	Terraplenagem	
1.1	Volume de Corte	207,81 m <sup>3</sup>
1.2	Volume de Aterro (compactação 20%)	1774,13 m <sup>3</sup>
2	Pavimentação - Pavimento Novo	1164,18 m <sup>2</sup>
3	Pavimentação - Recomposição	395,42 m <sup>2</sup>
4	Meio-fio e Sarjeta	475,41 m
5	Calçada	365,47 m <sup>2</sup>

CONTEÚDO: <b>Projeto – Extensão de Rua</b> Av. Higinio Saes Peres		FOLHA: <b>1/1</b>
REVISÃO: <b>03</b>		TIPO DE PROJETO: Projeto Básico
EMPREENDIMENTO: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA OBRA: AV. HIGINIO SAES PERES – FASE 3 ENDEREÇO: Ponte Alta – Extrema, MG		ETAPA DO PROJETO: –
PROJETISTA: Responsável Técnico: Marco Antônio Vieira Eng. Agrimensor CREA 112.406/D		ESCALA: 1:500 DATA: 17/04/2024 DESENHISTA: mav ARQUIVO: –